

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายประมาณราคา - สำนักการช่าง

ประเภท งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิรังษี

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิสุทธิรังษี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี


แบบเลขที่ ๖๒/๕๑

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 1๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,241,587.82	1.3624	1,691,539.24	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,691,539.24	
	คิดเพียง(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			1,650,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายณัฐวีร์ สรวงท่าไม้)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายธงชัย อยู่สุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง/เลขานุการ

(นายสิริเศรษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิรังษี
 ประเภทางาน พื้นผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิสุทธิรังษี

แบบเลขที่: 61/50

อัตราจ้างเป็นเนื้อที่ 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวมทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานขุดดิน + ถมกลับ	486.00	ลบ.ม.	-	-	51.88	25,213.68	25,213.68	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัด
2	บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.30X1.10 ม.	11	บ่อ						ประจำเดือน
2.1	คอนกรีต 1:2:4	11.22	ลบ.ม.	1,800.00	20,196.00	306.00	3,433.32	23,629.32	2559 ตุลาคม
2.2	คอนกรีต 1:3:5	1.57	ลบ.ม.	1,500.00	2,359.50	398.00	626.05	2,985.55	
2.3	เหล็กกลม RB Ø 9 มม.	213.40	เส้น	85.97	18,346.00	20.00	4,268.00	22,614.00	ค่าแรงสีน้ำมันประมาณ
2.4	เหล็กฉาก L 2" X 2" X 6 มม.	11.00	พ่อน	580.00	6,380.00	227.00	2,497.00	8,877.00	
2.5	เหล็กฉาก L 4" X 4" X 7 มม.	11.00	พ่อน	1,500.00	16,500.00	528.00	5,808.00	22,308.00	
2.6	เหล็กดวางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2" X 4" X 2.5 มม.	0.33	พ่อน	695.00	229.35	-	-	229.35	
2.7	ไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	203.27	10,061.87	133.00	6,583.50	16,645.37	
2.8	ทรายหยาบ	0.78	ลบ.ม.	196.27	153.29	20.00	15.62	168.91	
2.90	สีกันสนิม	22.00	ตร.ม.	60.00	1,320.00	35.00	770.00	2,090.00	
3	ฝาเหล็กตะแกรงรับน้ำฝน	11	บ่อ						
3.1	เหล็กแบน ขนาด 4"หนา 6 มม.	33.00	พ่อน	700.00	23,100.00	238.00	7,854.00	30,954.00	
3.2	สีกันสนิม	6.27	ตร.ม.	60.00	376.20	35.00	219.45	595.65	
4	ท่อระบายน้ำคสล. นอก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	152	พ่อน						
4.1	คอนกรีต 1:2:4	4.56	ลบ.ม.	1,800.00	8,208.00	306.00	1,395.36	9,603.36	
4.2	คอนกรีต 1:3:5	4.56	ลบ.ม.	1,500.00	6,840.00	398.00	1,814.88	8,654.88	

